



СОГЛАСОВАНО:

Кривохвост Д.В.



2020 г.  
«Монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым»  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на «Монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1250-12-В  
Сметная стоимость 947,719 тыс. руб.  
строительных работ 1,987 тыс. руб.  
монтажных работ 321,512 тыс. руб.  
оборудования 624,220 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 8,850 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 911,13 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Видеонаблюдение</b>										
<b>Видеоконтрольное оборудование</b>										
1	ТЕРм10-04-087-14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Устройство цифровой регистрации (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	69,28 64,8		69	65		8	8
2	Прайс лист п.1 п.1	Видеорегиcтpатор DHI-NVR5432-4KS2 (шт.) ПЗ=50000/1,2/4,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	1	10187,45 50000/1,2/4,09		10187				
3	Прайс лист п.1 п.2	Мышь проводная Logitech M100 (шт) МАТ=600/1,2/8,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	60,9 600/1,2/8,21		61				
4	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	4	8,97 7,94	0,87 0,1	36	32	3	1,03	4,12
5	Прайс лист п.1 п.3	Жесткий диск 6TB WD60PURZ (шт.) ПЗ=15000/1,2/4,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	4	3056,23 15000/1,2/4,09		12225				
6	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	3 2+1	8,97 7,94	0,87 0,1	27	24	3	1,03	3,09
7	Прайс лист п.1 п.4	Коммутатор DH-LR2218-16ET-240 (шт.) ПЗ=28000/1,2/4,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	2	5704,97 28000/1,2/4,09		11410				
8	Прайс лист п.1 п.5	Коммутатор DGS-1008D/J3A (шт.) ПЗ=2000/1,2/4,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	1	407,5 2000/1,2/4,09		408				
9	Прайс лист п.1 п.6	Телевизор 43" LED LG 43LK5910 (шт.) ПЗ=25000/1,2/4,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	1	5093,72 25000/1,2/4,09		5094				
10	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	65,39 20,97	40,83 3,48	65	21	41 3	2,37	2,37
11	Прайс лист п.1 п.7	Телекоммуникационный шкаф, настенный 19" 12U WT-2042P-12U-600x450-F-G (шт) ПЗ=8500/1,2/4,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	1	1731,87 8500/1,2/4,09		1732				
<b>Тинейное оборудование</b>										
12	ТЕРм10-10-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Камеры видеонаблюдения: фиксированные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	19	26,61 28,09		508	496		2,67	50,73
13	Прайс лист п.1 п.8	Купольная IP- видеокамера DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B (шт.) ПЗ=16000/1,2/4,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	19	3259,96 16000/1,2/4,09		61940				
14	ТЕРм10-10-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	13	30,99 30,38		403	395		3,11	40,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 O	Прайс лист п.1 п.9	IP-видеокамера корпусная уличная DH-IPC-HFW5421EP-Z (шт.) ПЗ=16000/1,24,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	13	3259,98 16000/1,24,09		42380				
Оборудование электроснабжения										
16	ТЕРМ10-02-016-06 Приказ Министров России от 28.09.17 №1307/пр	Отдельно устанавливаемый, преобразователь или блок питания (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	178,27 99,99	41,24 3,88	178	100	41 4	10,1	10,1
17 O	Прайс лист п.1 п.10	Бесперебойный источник питания SKAT-UPS 3000/1800 (шт.) ПЗ=25000/1,24,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	1	5093,72 25000/1,24,09		5094				
Кабели и провода										
18	ТЕРМ08-02-148-01 Приказ Министров России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	17,5 (1650*100) / 100	173,27 85,64	49,94 4,4	3032	1499	874 77	9,97	174,48
19	Прайс лист п.1 п.11	Кабель витая пара КВПнг(A)-LS-5е 4x2x0,52 (м) МАТ=60/1,28,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1683 1650*1,02	6,09 60/1,28,21		10249				
20	Прайс лист п.1 п.12	Кабель для питания оборудования ВВГ-Пнг(A) FRLS 3x1,5 (м) МАТ=65/1,28,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	102 100*1,02	6,6 65/1,28,21		673				
21	ТЕРМ08-02-390-01 Приказ Министров России от 28.09.17 №1305/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	2,4 (200*40) / 100	160,44 138,3	0,3 0,12	385	332	1	16,29	39,1
22	ТССЦ-20.2.05.04-0028 Приказ Министров России от 28.09.17 №1395/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	0,408 (40*1,02) / 100	330		135				
23	ТССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Министров России от 28.09.17 №1395/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	2,04 (200*1,02) / 100	171		349				
24	ТЕРМ08-02-390-02 Приказ Министров России от 28.09.17 №1305/пр	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	0,4 40 / 100	182,32 156,13	0,3 0,12	73	82		18,39	7,36
25	ТССЦ-20.2.05.04-0030 Приказ Министров России от 28.09.17 №1395/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	0,408 (40*1,02) / 100	680		277				
26	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Министров России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	2,5 250 / 100	398,38 124,64		996	312		15,2	38
27	ТССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Министров России от 28.09.17 №1395/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	25,5 (250*1,02) / 10	12,4		316				
28	ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Министров России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	10,43 9,91		10	10		1,12	1,12
29 O	ТССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Министров России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	1	13,12		13				
30	ТЕРМ10-06-037-13 Приказ Министров России от 28.09.17 №1307/пр	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	53,52 50,06		54	50		6,16	6,18
31 O	ТССЦ-62.1.02.03-0003 Приказ Министров России от 28.09.17 №1392/пр	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМГн 2/2 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроизводственного назначения СМР=4,09	0,1 1 / 10	188,5		19				
32	ТЕРМ10-03-001-04 Приказ Министров России от 28.09.17 №1307/пр	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	2	28,22 17,43	8,44 0,79	52	35	17 2	2,29	4,58
33	Прайс лист п.1 п.13	Полка 19" SH-J017-2U-400 (шт.) МАТ=2000/1,28,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	2	203 2000/1,28,21		406				
Гильзы										
34	ТЕРМ08-02-407-01 Приказ Министров России от 28.09.17 №1305/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	0,05 (1*4) / 100	629,98 206,96	120,45 8,35	26	10	6	24,64	1,23
35	ТССЦ-23.3.06.01-0006 Приказ Министров России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1,03 1*1,03	59,57		61				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦ-23.3.05.01-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	4,12 4*1,03	23,53		97				
Материалы										
37	ТЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	34	37,59 30,44		1276	1035		4	136
38	ТССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100x100x50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	34	20,7		704				
39	Прайс лист п.1 п.14	Коннекторы RJ-45 (шт.) МАТ=20/1,2/8,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	34	2,03 20/1,2/8,21		69				
40	Прайс лист п.1 п.15	Колпачек на джек RJ-45 (шт) МАТ=15/1,2/8,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	34	1,52 15/1,2/8,21		62				
41	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	8,97 7,94	0,67 0,1	9	8	1	1,03	1,03
42	Прайс лист п.1 п.16	Блок силовых розеток в стойку 19", 16А, 8 розеток (шт) МАТ=3000/1,2/8,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	304,51 3000/1,2/8,21		305				
43	Прайс лист п.1 п.17	Кабель HDMI (шт) МАТ=1000/1,2/8,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	101,5 1000/1,2/8,21		102				
пробивка отверстий										
44	ТЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	0,3 30 / 100	284,61 128,79	155,82	85	39	46	15,17	4,55
45	ТЕР46-03-017-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Заделка отверстий, пазов и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	0,05	1222,76 441,21	37,8 4,36	61	22	2	61,11	3,06
46	ТССЦ-04.1.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	0,052	578,66		30				
кронштейн под телевизор										
47	ТЕРм08-02-152-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Полка-кронштейн из угловой стали (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	0,0074	1069,53 694,07	230,87 4,4	8	5	2	80,8	0,6
48	Прайс лист п.1 п.18	Кронштейн для ТВ NB P4 (шт) МАТ=2500/1,2/8,21 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	1	253,76 2500/1,2/8,21		254				
грозозащита										
49	ТЕРм10-02-030-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Грозозащита для воздушных абонентских линий (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	13	67,57 25,77		876	335		3	39
50	Прайс лист п.1 п.19	Грозозащита для IP камер Amatek AN-PSP (шт) ПЗ=800/1,2/4,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование 4 квартал 2019г. По объектам непроисводственно назначенная СМР=4,09	13	163 800/1,2/4,09		2119				
настройка системы видеонаблюдения										
51	ТЕРм10-03-056-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0 (канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР 4 квартал 2019 г. Объекты культуры СМР=8,21	32 19*13	123,59 121,17		3955	3977		10,5	336
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						178947	8764	1037 86		911,13
Накладные расходы						7590				
Сметная прибыль						5487				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						1987				7,61
Итого Монтажные работы						321512				903,52
Итого Оборудование						624220				
Итого						947719				911,13
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						16525				
Машины и механизмы						1037				
ФОТ						8850				
Оборудование						152621				
Накладные расходы						7590				
Сметная прибыль						5487				
ВСЕГО по смете						947719				911,13

Составил:  Е.В. Смирнова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Д.В. Кривохвост

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга" города Армянска Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 199,96 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2020 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

«Монтаж системы видеонаблюдения в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты</b>							
1	02-01-01	"Монтаж системы видеонаблюдения в МБУ "ЦКиД" г. Армянска"	0,24	39,16	152,62		192,02
<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты"</b>			0,24	39,16	152,62		192,02
<b>Глава 5. Благоустройство и озеленение территории</b>							
<b>Итого по Главам 1-5</b>			0,24	39,16	152,62		192,02
<b>Глава 6. Временные здания и сооружения</b>							
<b>Итого по Главам 1-6</b>			0,24	39,16	152,62		192,02
<b>Глава 7. Прочие работы и затраты</b>							
<b>Итого по Главам 1-7</b>			0,24	39,16	152,62		192,02
<b>Глава 8. Технический надзор</b>							
2	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия				4,11 2,14% от 192020	4,11
<b>Итого по Главе 8. "Технический надзор"</b>						4,11	4,11
<b>Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
<b>Итого по Главам 1-9</b>			0,24	39,16	152,62	4,11	196,13
<b>Непредвиденные затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	2% от 240	2% от 39160	3,05 2% от 152620	2% от (4110-4110)	3,83
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>				0,78	3,05		3,83
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
<b>Итого по сводному расчету</b>			0,24	39,14	155,67	4,11	199,96

Заказчик: Директор Муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга" города Армянска Республики Крым  
Фурман Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Руководитель проектной организации: Директор ИП Кривоховост Д.В. Кривоховост Д.В.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.